

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: DISTRITO DE SABANETA DE YASICA

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
1	PRELIMINARES				
1.1	SEÑALIZACION	1.00	UND		\$ -
1.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	3.00	DIAS		\$ -
1.3	LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTROQUE	750.00	M2		\$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION	105.75	M3		\$ -
2.2	SUMINISTRO Y COMPATACION DE RELLENO (CALICHE)	206.25	M3		\$ -
2.3	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	132.19	M3		\$ -
3	HORMIGON SIMPLE				
3.1	CONTEN EN HORMIGON F'C=210KG/CM2 CON LIGADORA.	750.00	ML		\$ -
3.2	ACERA EN HORMIGON F'C=210KG/CM2 CON LIGADORA. H=0.10 MT	750.00	M2		\$ -
4	OTROS				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON CAMION DE AGUA (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UD		
4.2	LETRERO DE OBRA	1.00	UD		
4.3					
4.4					
	SUB-TOTAL RD\$				
7	GASTOS INDIRECTOS				
7.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$ -	\$ -
7.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	\$ -	\$ -
7.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50	%	\$ -	\$ -
7.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.10	%	\$ -	\$ -
7.5	TRANSPORTE	1.50	%	\$ -	\$ -
7.6	FIANZAS Y SEGUROS	4.35	%	\$ -	\$ -
7.7	ENSAYO DE CALIDAD DEL HORMIGON(HORMIGON,TRANSPORTE Y ROTURA EN LABORATORIO)	5.00	PA	\$ -	\$ -
7.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$ -	\$ -
	TOTAL GENERAL				

